**CURADORA URBANA No. 3 - Bogotá D.C.**

**ARQ. JUANA SANZ MONTAÑO**

| No. DE RADICACIÓN | PAGINA |
|---|---|
| **11001-3-25-1526** | **1** |
| FECHA DE RADICACIÓN | |
| **26-ago.-2025** | |
| FECHA DE RDF | |
| **29-ago.-2025** | |
| CATEGORÍA: IV | |

Acto Administrativo No. 1001-3-26-0256 11001-3-24-0786

Expedida: 08-abr-2024 - Ejecutoriada: 26-abr-2024 - Vigencia: 26-abr-2027

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 ENE 2026 FECHA DE EJECUTORIA: 05 FEB 2026

La Curadora Urbana No. 3 de Bogotá D.C., ARQ. JUANA SANZ MONTAÑO, en ejercicio de las facultades legales que le confieren las Leyes 388 de 1997, Ley 810 de 2003, sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus modificaciones Decreto Distrital 058 de 2023

RESUELVE

Otorgar MODIFICACIÓN LICENCIA (VIGENTE) DE CONSTRUCCIÓN, para el predio urbano localizado en la(s) dirección(es) CL 235 A 53 21 31 48 (ACTUAL) con Chip(s) AAA0286AMEA Matrícula(s) Inmobiliaria(s) 50N20911148, Número de Manzana Catastral 065 y lote(s) de manzana catastral 001, Manzana Urbanística UNICO del Lote Urbanístico 18, correspondiente a la Urbanización HACIENDA EL BOSQUE (Localidad Suba).. PARA REALIZAR MODIFICACIÓN EN LA CIMENTACIÓN DE TORRES, CORRESPONDIENTE AL ÁREA TOTAL DEL PRIMER PISO DE LAS TORRES EN LA UE-VIS-TRA: SE PRESENTÓ REUBICACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y GABINETES; MODIFICACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL CUARTO DE ASEO EN PRIMER PISO; ACTUALIZACIÓN DE TIPOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DE CALENTADORES DE APARTAMENTOS: INCLUSIÓN DE VENTILACIÓN PARA GAS EN PUERTA DE ACCESO A TORRES; AJUSTE EN LA POSICIÓN DE LAVADEROS; E INCLUSIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A CUBIERTA DE ASCENSORES Y SETI, UE-VIS-SPL: SE ACTUALIZA EL DISEÑO DE FACHADA DE LOCALES COMERCIALES PARA INCLUIR UN ESPACIO DE AVISO COMERCIAL; SE ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN LOCALES COMERCIALES; SE INCLUYE REGULADOR DE GAS EN FACHADA DE LOCALES; SE INCLUYE ESCOTILLA Y ESCALERA DE GATO EN ZONA DE MEDIDORES PARA ACCESO DE MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LOS LOCALES; SE CIERRA VACÍO EN MUROS DE HALL COMUNAL EN TODOS LOS PISOS CON MURO COMPLETO; SE ACTUALIZA FOSO DE ASCENSOR, CENTRANDO LA PUERTA AL FOSO; SE ACTUALIZA TIPOLOGÍA DE PUERTA DE CUARTO DE ASEO EN PRIMER PISO; SE INCLUYE VENTILACIÓN PARA GAS EN PUERTA DE ACCESO A TORRE; SE ACTUALIZA VENTANA EN ZONA DE ROPAS DE LOS APARTAMENTOS; SE ACTUALIZAN DUCTOS DE VENTILACIÓN; Y SE INCLUYE ESCALERA DE GATO PARA ACCESO A MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE ASCENSORES. ADICIONALMENTE, SE ACLARA EL ÁREA DEL DEPÓSITO DEL LOCAL NO. 7 POR ERROR DE DIGITACIÓN EN GESTIÓN ANTERIOR, ACTUALIZÁNDOLO EN EL CUADRO DE ÁREAS. UE-VIP: SE ACTUALIZA LOCALIZACIÓN DE APARTAMENTOS P.M.R.; SE ACTUALIZA NIVEL EN ZONA DE DUCTOS DE VENTILACIÓN; SE INCLUYE VENTILACIÓN PARA GAS. SE ACTUALIZA DISEÑO DE VENTANAS EN ROPAS Y BAÑO DE LOS APARTAMENTOS; SE ACTUALIZA NICHO DE TABLERO DE COMUNICACIONES EN PISO 6; SE ACTUALIZA DISEÑO DE BARANDAS DE PROTECCIÓN EN CUBIERTA, Y SE CAMBIAN POR ANTEPECHOS EN MAMPOSTERÍA. LOS DEMÁS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO N° 11001-3-24-0786 DE 08-04-2024 SE MANTIENEN. CON ESTAS INTERVENCIONES, EL PROYECTO CONSTA DE OCHO (8) TORRES DE DOCE (12) PISOS DE ALTURA, SEIS (6) TORRES EN SEIS (6) PISOS DE ALTURA, DOS (2) TORRES DE ONCE (11) PISOS DE ALTURA, DOS (2) EDIFICIOS COMUNALES EN TRES (3) Y UN (1) PISO DE ALTURA, DESTINADAS PARA OCHO (8) UNIDADES DE COMERCIO DE ESCALA ZONAL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (468) UNIDADES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR V.I.S Y CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) UNIDADES DE VIVIENDA V.I.P, CUENTA CON CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) CUPOS DE PARQUEO PRIVADOS PARA EL USO DE VIVIENDA Y DOS (2) CUPOS DESTINADOS AL USO DE COMERCIO DE ESCALA ZONAL, Y TREINTA Y CUATRO (34) CUPOS DE PARQUEO PARA VISITANTES DESTINADOS AL USO DE VIVIENDA Y SIETE (7) CUPOS DE PARQUEO PARA VISITANTES PARA EL USO DE COMERCIO, (INCLUIDOS CINCO (5) PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA), Y CIENTO ONCE (111) BICICLETEROS. EL PROYECTO GENERAL SE DESARROLLA EN ONCE (11) UNIDADES ESTRUCTURALES INDEPENDIENTES DEFINIDAS EN LOS PLANOS CU-001 Y CU-002, Titular(es): AMARILO S A S FIDEICOMITENTE P.A FAI PIMIENTO con NIT 800185295-1 (Representante Legal: DIANA SOFIA DALLOS DUARTE con CC. 37721800); Constructor responsable: TSUCHIYA CAMARGO JUAN CARLOS con CC.79282603 Mat. 25202-42521 , Características básicas

## 1. MARCO NORMATIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1 POT-UPZ** | a. UPZ No: 3 (Guaymaral). Decr. 088 DE 2017 | | b. SECTOR NORMATIVO: N/A | c. USOS: N/A | d. EDIFIC.: N/A |
| **e. AREA ACTIVIDAD:** | RESIDENCIAL | **f. ZONA:** | RESIDENCIAL NETA | **1.2 MICRO - ZONIFICACION** | LACUSTRE-100/200 |
| **g. TRATAMIENTO:** | DESARROLLO | | **h. MODALIDAD:** | DESARROLLO | |
| **i. CODIGO EDIFICABILIDAD UPL:** | N/A | | **j. NORMA COMPLEMENTARIA** | LICENCIA DE URBANISMO 11001-4-22-1187 DEL 01-AGO-22 | |

**1.3 AMENAZA / RIESGO.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimiento en Masa:** | Baja | **Inund. Encharcamiento:** | Media-Alta | **Inund. Desbordamiento:** | Baja-Alta | **Inund. por Av. Torrenciales:** | Baja | **Inund. por Rompimiento de Jarillón:** | No |

## 1.1 ANTECEDENTES

| ACTO ADMINISTRATIVO | TRÁMITE | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA EJECUTORIA | FECHA VIGENCIA | NO DE RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11001-3-24-0786 | Licencia de Construcción | 08-abr-2024 | 26-abr-2024 | 26-abr-2027 | 11001-3-24-0162 |

## 2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO

| 2.1 USOS | | | | | 2.2. ESTACIONAMIENTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN USO | VIS | VIP | ESCALA | No UNIDADES | PRIV | VIS-PÚB | BICICL. |
| Vivienda Multifamiliar - VIP | No | Sí | No Aplica | 144 | 76 | 17 | 56 |
| Vivienda Multifamiliar - VIS | Sí | No | No Aplica | 468 | 77 | 17 | 55 |
| Comercio | No | No | Zonal | 8 | 2 | 7 | 0 |
| Sistema: Agrupación | Total despues de la intervención: | | | 620 | 155 | 41 | 111 |

| | |
|---|---|
| 2.3. DEMANDA | A |
| 2.4. ESTRATO | 3 |

## 3. CUADRO DE AREAS

3.1. NOMBRE DEL EDIFICIO O PROYECTO: **PIMIENTO** ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN: 1

| 3.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO | |
|---|---|
| LOTE | 12995.47 |
| SÓTANO (S) | 221.36 |
| SEMISÓTANO | 0.00 |
| PRIMER PISO | 4163.35 |
| PISOS RESTANTES | 28588.62 |
| TOTAL CONSTRUIDO | 32973.33 |
| LIBRE PRIMER PISO | 8832.12 |

| 3.3 AREAS CONSTR. | Obra Nueva | Reconocim. | Ampliación | SUBTOTAL | Adecuación | Modificación | Reforzam. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048.11 | 0.00 | 4,048.11 |
| COMERCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 22.17 |
| OFICINAS / SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTIT /DOTAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INDUSTRIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INTERVENIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070.28 | 0.00 | 4,070.28 |
| GESTION ANTERIOR | | | | 32,973.69 | | DEMOLICIÓN PARCIAL: | | 0.00 |
| TOTAL CONSTRUIDO | | | | 32,973.33 | M. LINEALES DE CERRAMIENTO: | | | LC VIGENTE |

## 4. EDIFICABILIDAD

| 4.1 VOLUMETRÍA | |
|---|---|
| a. No PISOS HABITABLES | LC VIGENTE |
| b. ALTURA MAX EN METROS | LC VIGENTE |
| c. SÓTANOS | LC VIGENTE |
| d. SEMISÓTANO | 0 |
| e. No. EDIFICIOS | LC VIGENTE |
| f. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN | 1 |
| g. PISO EQUIP. Y/O ESTACION N/A | No |
| h. AREA BAJO CUBIERTA INCL. | No |
| i. INDICE DE OCUPACIÓN | 0,64 |
| j. INDICE DE CONSTRUCCIÓN | 2,27 |

| 4.2 TIPOLOGÍA Y AISLAMIENTOS | | |
|---|---|---|
| a. TIPOLOGÍA: | AISLADA | |
| b. AISLAMIENTO | MTS | NIVEL |
| POSTERIOR | LC VIGENTE | G.A |
| ENTRE EDIFICACIONE | LC VIGENTE | G.A |
| ENTRE EDIFICACIONE | LC VIGENTE | G.A |
| ENTRE EDIFICACIONE | LC VIGENTE | G.A |
| ENTRE EDIFICACIONE | ---------- | --- |
| PATIOS | ---------- | --- |

| 4.3 ELEM. RELACIONADOS CON ESPACIO PÚBLICO |
|---|
| a. ANTEJARDÍN |
| NO APLICA X AC GUAYMARAL |
| NO PLANTEA POR VIA 9 TIPO V6 OP 3-VIA V6 OP 1 |
| b. CERRAMIENTO |
| Altura: LC VIGENTE mts - Longitud: LC VIGENTE mts |
| c. VOLADIZO |
| NO APLICA X AC GUAYMARAL |
| NO PLANTEA POR VIA 9 TIPO V6 OP 3-VIA V6 OP 1 |

| 4.4 EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO | | |
|---|---|---|
| DESTINACIÓN | % | Mts |
| ZONAS RECREATIVAS | LC VIGENTE | LC VIGE |
| SERVICIOS COMUNALES | LC VIGENTE | LC VIGE |
| ESTACIONAM. ADICIONALES | NO APLICA | 0 |

| 4.5 ESTRUCTURAS | |
|---|---|
| a. TIPO DE CIMENTACIÓN | PILOTES |
| b. TIPO DE ESTRUCTURA | MUROS DE CONCRETO DMO |
| c. MÉTODO DE DISEÑO | Resistencia última |
| d. GRADO DESEMPEÑO ELEM. NO ESTRUCTURALES | Bajo |
| e. ANALISIS SÍSMICO | Análisis dinámico elástico (Modal) |

| d. RETROCESOS |
|---|
| h. DIMENSIÓN DE RETROCESOS CONTRA ZONAS VERDES O ESPACIOS PÚBLICOS |
| 0 |

## 5. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA

Planos Arquitectónicos (26) / Estudios de Suelos (1) / Anexo Estudio de suelos (1) / Memoria de Cálculo (3) / Anexo Memoria de Cálculo (1) / Planos Estructurales (28)

## 6. PRECISIONES PROPIAS DEL PROYECTO

1.ÁREA Y LINDEROS SEGÚN GESTION ANTERIOR.
2.UBICACIÓN NORMATIVA SEGÚN NOMENCLATURA ACTUAL.
3.EL PROYECTO SE ESTUDIO CON BASE EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN RES 11001-4-22-1187 DEL 01-08-2022, ACTO ADMINISTRATIVO 11001-3-23-0733 DEL 24-ABR.-23, DECRETO 653 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y DECRETO 088 DE 2017.
4.CUENTA CON OFICIOS EXPEDIDOS POR LA AERONÁUTICA CIVIL EN EL CUAL SE ESTABLECIERON LAS ALTURAS MÁXIMAS EN LAS CUALES SE PODRÁN DESARROLLAR EL PREDIO OBJETO DE SOLICITUD NOS. (4403.085.1-2016022671 DEL 15 JUNIO DE 2016). (4404-085-085-198.3-2016002832 DEL 28 DE ENERO DE 2016) Y (20242510600003295 DE 2024).
5.DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 101 DEL DECRETO 088 DE 2017 LOS INTERESADOS PRESENTARON "ESTUDIO Y DISEÑOS ACÚSTICOS", PARA LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE.
6.CUENTA CON RESOLUCIÓN 2251 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, "POR LA CUAL SE EMITE LA CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 5 EN EL ÁMBITO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL DEL NORTE – CIUDAD LAGOS DE TORCA."
7.MEDIANTE EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO SE APRUEBA MODELO DE APARTAMENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR), DONDE EL 1% DE LOS APTOS. DEBERÁ SER DESTINADO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
8.LOS INTERESADOS MANIFIESTAN QUE EL PROYECTO SE DESTINARÁ A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO.
9.DEBE CUMPLIR CON EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE. LA EDIFICACIÓN DEBERÁ RESPETAR LAS DISTANCIAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS POR CODENSA SOBRE REDES DE ENERGÍA (SI EXISTEN).
10.EL TITULAR TIENE LA OBLIGACIÓN DE CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS Y QUEDA OBLIGADO A SOLICITAR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA FUTURAS INTERVENCIONES.
11.EL PROYECTO FACILITA EL ACCESO Y DESPLAZAMIENTO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1538/05.
12.EL PLAN PARCIAL EL BOSQUE, CONTÓ CON CONCEPTO TÉCNICO NO.CT-8184 DEL 19 DE JULIO DE 2017 EMITIDO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER PARA EL PLAN PARCIAL NO.26 EL BOSQUE, EN EL CUAL ESTABLECE QUE PRESENTÁ AMENAZA POR INUNDACIÓN EN LA ZONA DELIMITADA PARA EL CUERPO DE AGUA DEL HUMEDAL TORCA. PARA EL RESTO DEL PREDIO NO SE ENCUENTRA CATEGORIZADO EN UNA ZONA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO, LO QUE SE CONSIDERA QUE ESTÁ EN UNA ZONA CON UN NIVEL INFERIOR AL CONSIDERADO COMO AMENAZA BAJA.
13. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 109 DEL DECRETO 088 DE 2017, EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DENOMINADO (PIMIENTO), APROBADO MEDIANTE EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, ES RECEPTOR DE LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECER USOS DE COMERCIO, SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES EN PRIMER PISO DE MANZANA 17 (POMELO).
14. MEDIANTE EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO SE ACLARAN LAS ÁREAS TOTALES CONSTRUIDAS APROBADAS EN LA LICENCIA DE GESTIÓN ANTERIOR, POR UN ERROR DE DIGITACIÓN EN EL ÁREA DEL DEPÓSITO DEL LOCAL NO. 7.
SE ACLARA EL ÁREA DEL DEPÓSITO DEL LOCAL NO. 7 POR ERROR DE DIGITACIÓN EN GESTIÓN ANTERIOR, ACTUALIZÁNDOLO EN EL CUADRO DE ÁREAS.., ESTA MODIFICACIÓN SE ESTUDIO BAJO LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, REQUIERE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1796 DEL 13 DE JULIO DE 2016, TÍTULO I DEL REGLAMENTO NSR-10 Y EL DECRETO NACIONAL 1203 DE 2017, SE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE H.2.2.3 DE NSR-10 ASESORÍA GEOTÉCNICA EN LAS ETAPAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS DECRETOS 945 DE 05 DE JUNIO DE 2017 Y 1783 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021, EL PROYECTO CUENTA CON LA REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE DEL INGENIERO CAMILO BARRERO SANCHEZ, M.P. 25202-47240 CND, EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA AL FUEGO Y REQUISITOS COMPLEMENTARIOS SEGÚN EL TÍTULO J Y EL TÍTULO K DE NSR-10, SEGÚN EL LITERAL A.1.3.8.5 DE NSR-10 EL URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONDERÁN POR "QUE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SE CONSTRUYAN DE ACUERDO CON LO DISEÑADO, CUMPLIENDO CON EL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO". EL URBANIZADOR O CONSTRUCTOR RESPONSABLE DEBERÁ RECOPILAR Y VERIFICAR LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y DETALLES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INDICADOS EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS, SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES.

**NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE**

LA PRESENTE MODIFICACIÓN DE LICENCIA NO PRORROGA LOS TERMINOS DE LA LICENCIA No. 11001-3-24-0786.
Contra el presente Acto Administrativo procede el Recurso de Reposición ante el Curador Urbano y el Recurso de Apelación ante la Secretaría Distrital de Planeación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a la misma.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 181 DEL DECRETO LEY 0019 DE 2012, MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 388 DE 1997, PARA LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, NO ES EXIGIBLE EL CONCEPTO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA, EN RAZÓN A QUE EL EFECTO POR DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL MISMO.

## APROBACION CURADURIA URBANA No. 3 - ARQ. JUANA SANZ MONTAÑO

| Vo. Bo. Jurídica | Vo. Bo. Ingeniería | Vo. Bo. Arquitectura | Vo. Bo. Director Grupo | FIRMA CURADORA |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Candela | Tatiana Reviakina | Geraldine Mendoza | Luis Moreno | |
| T.P:110366 | T.P:2520245104 CND | T.P:A20332024-1022372752 | T.P:A20312021-1013653982 | |

## 7. IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES

| IMPUESTO | STICKER NO | FECHA | ÁREA DECL. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Delineación Urbana | 00024320001278 | 15-mar.-24 | 32.973,69 | $8.853.000 |

## OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así cómo la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.

2. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.

3. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 472 del 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

4. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 del 2015.

5. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.

6. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.

7. Designar en un término máximo de (15) días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.

8. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.

9. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así cómo el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quién es el responsable de esta obligación y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1796 de 2016.

10. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes.

11. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

12. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad. En particular debe ajustarse a los edificios abiertos al público a las disposiciones del artículo 2.2.3.4.2.1 del Decreto 1077 de 2015 y las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 4140,4143,4145, 4201 Y 4349.

13. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente en vigor.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de Ecourbanismo y Construcción Sostenible del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

15. No incurrir en los comportamientos contrarios a la integridad urbanística contemplados en el artículo 135 del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), tales como:
* Construir con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia de construcción, uso diferente al señalado en la licencia de construcción, ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.
* Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
* Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
* Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
* Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales.

16. El titular de la licencia sera el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasion de su expedicion y extra contractualmente por los perjuicios que causaren a terceros en desarrollo de la misma ( Articulo 2,2,6,1,1,15 del decreto nacional 1077 del 2015)

17. El titular debe dar cumplimiento a las cargas, obligaciones y los compromisos adquiridos de compensación, así como los correspondientes aprovechamientos urbanísticos cuando a ellos haya lugar (numeral 2 del artículo 2.2.6.1.2.3.5 del Decreto 1077 de 2015).

18. Realizar la publicación establecida en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del presente decreto en un diario de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles.

19. Es responsabilidad del diseñador de las instalaciones eléctricas verificar en la etapa pre constructiva que las distancias de seguridad RETIE se cumplan conforme al Artículo 13 del anexo general Técnico de instalaciones eléctricas (Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 o la norma que la adicione, modifique o sustituya).

20. Los predios ubicados en Zonas clasificadas de Riesgo de remoción y/o inundación por el IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, los responsables de las obras deben consultar ante dicha entidad las medidas a tomar para mitigar los riesgos previamente a la iniciación de las obras.

21. Esta licencia no autoriza tala de árboles, ni excavaciones o similares en el espacio público para lo cual se debe consultar a la autoridad competente.

22. Los contribuyentes del impuesto de delineación urbana deberán presentar y pagar la declaración del impuesto dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, o al último pago o abono en cuenta de los costos y gastos imputables a la misma o al vencimiento del término de la licencia incluida su prórroga, lo que ocurra primero, conforme con la base gravable establecida en el artículo 5 del Acuerdo 352 de 2008, en concordancia con lo establecido con la Resolución 3065 del31 de diciembre de 2019 de la Secretaría Distrital de Planeación.

23. En cumplimiento con lo previsto en el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, el titular de la licencia está obligado a fijar aviso de la identificación de la obra el cual deberá permanecer instalado durante el término de ejecución de la misma.

24. Dar cumplimiento a las normas contenidas en el Manual de Alumbrado Público (MUAP Resolución 630 de 2019- Decreto 500 de 2003).

25. El titular de la licencia debera reconstruir y rehabilitar los andenes correspondientes al predio en estricto cumplimiento del Art. 132 del Decreto 555 de 2021 y el manual de espacio publico adoptado por el decreto distrital 263 de 2023.

27. Solicitar en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015 la diligencia de inspección para la entrega material de las áreas de cesión.

28. El constructor deberá prever los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos previstos en los Artículos 2.3.2.2.1 y siguientes del Decreto 1077 de 2015, o a la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

29. Contar con la respectiva autorización de vallas, avisos y cualquier otra forma de publicidad exterior visual. (Acuerdo 1 de 1998 y sus modificaciones y reglamentaciones).

30. En caso de contar con campamento de obra en espacio público deberá dar cumplimiento a la Resolución 18264 de 2014 expedida por el IDU.

31. Para los proyectos radicados en legal y debida forma a partir del año 2022, en la modalidad de obra nueva, antes de realizar la primera transferencia de dominio de las nuevas unidades de vivienda que se construyan en proyectos que se sometan al régimen de propiedad horizontal, unidades inmobiliarias cerradas, loteo individual o cualquier otro sistema, incluyendo proyectos de uso mixto, que generen cinco (5) o más unidades habitacionales para transferirlas a terceros, el constructor o enajenador de vivienda nueva, deberá constituir un mecanismo de amparo para cubrir los eventuales perjuicios patrimoniales ocasionados al propietario o sucesivos propietarios de tales viviendas, cuando dentro de los diez (10) años siguientes a la expedición de la certificación técnica de ocupación, la construcción perezca o amenace ruina en todo o en parte por cualquiera de las situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil y detalladas en el artículo 2.2.6.7.1.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015.

32. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico para las Redes Internas de Telecomunicaciones – RITEL adoptadas en las Resoluciones Nos. 5050 de 2016, 5405 de 2018 y 5993 de 2020 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC y las Resoluciones, así como las que la modifiquen.

33. El constructor o urbanizador deberá informar a la entidad prestadora de los servicios públicos la terminación de la conexión temporal, para que ésta inicie la facturación individual del inmueble o de los inmuebles que se someten al reglamento de propiedad horizontal.

34. El titular de la Licencia tiene la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 23, y 65 a 85 del Código Distrital de Policía de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003, sobre seguridad en las construcciones, espacio público, deberes generales, contaminación auditiva, residuos sólidos, disposición de escombros y desechos de construcción.y dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes del codigo nacional de policia.

35. Las intervenciones en el espacio público con obras de infraestructura de Servicios Públicos y Telecomunicaciones deben cumplir con las disposiciones relacionadas con la expedición, obligaciones, responsabilidades y sanciones (Resolución 113583 de 2014 IDU).

36. Las entidades competentes realizarán el respectivo control posterior a la localización de la industria. Además, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en operación del uso industrial, el propietario deberá informar a las autoridades ambientales, riesgo y sanitarias, a efectos de validar el cumplimiento de la autodeclaración. Pasado el término previsto sin haber efectuado la información prevista, se entiende el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia urbanística.

37. Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 099 de 2024 en lo pertinente